

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

- ☐ ประเภท งานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
- ☐ โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.40 x 2.10 x 6.00 เมตร จำนวน 1.00 ช่อง
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยเกาะไผ่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านคลองกรูด ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
- ☐ แบบเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	137,922.94	1.2782	176,293.10	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				(ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน)
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		176,293.10	
		คิดเป็นเงินประมาณ		176,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ประมาณ 12,222.22 บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชาติชาย เต็มชื่น)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลดงนอก)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายณรงค์ชัย ภูมิไชยา)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายณรงค์ชัย ภูมิไชยา)

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายธีระวัช เชื้อพราหมณ์)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายชูศักดิ์ ช่างคิด)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายสหัส ตรงบรรทัด)

ประมาณราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

ประเภท งานสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.40 x 2.10 x 6 เมตร จำนวน 1.00 ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยเกาะไผ่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านคลองกรด ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายณรงค์ชัย ภูมิไชยา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนวัสดุ (บาท)		ค่างานต้นทุนแรง (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	-	ม ³	-	-	-	-	-	
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.87	ม ³	1,356.40	1,180.07	398.00	346.26	1,526.33	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (st.240)	16.43	ม ³	1,566.82	25,742.83	391.00	6,424.13	32,166.96	
4	งานเหล็กเสริม							-	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.02	ตัน	19,203.49	383.69	4,100.00	81.92	465.60	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.03	ตัน	18,240.39	546.12	4,100.00	122.75	668.87	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	1.02	ตัน	17,390.07	17,758.74	3,300.00	3,369.96	21,128.70	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.57	ตัน	17,165.77	9,751.87	2,900.00	1,647.49	11,399.36	
	- เหล็ก DB Ø 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
5	งานลวดผูกเหล็ก	32.78	กก.	27.57	903.87	-	-	903.87	
6	งานไม้แบบ	82.75	ม ²	570.00	47,167.50	154.00	12,743.50	59,911.00	
7	งานดินถม	11.25	ม ³	212.66	2,392.38	-	-	2,392.38	
8	งานถมหินคลุก	10.79	ม ³	442.30	4,772.42	-	-	4,772.42	
9	งานถมหินคลุกหลังท่อลอดเหลี่ยม	5.85	ม ³	442.30	2,587.46	-	-	2,587.46	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								137,922.94	ยอดยกไป ปร.5

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

ลงชื่อ

อนุมัติ